RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN PENAMBANGAN NICKEL ORE FOB TONGKANG (4 KM STOCKPILE KE JETTY) 50.000 MTON

No.	KEGIATAN	VOLUME	KONTRAK	VOL. PEMAKAIAN	HARGA SATUAN (Rp)
A.	**PEMBUKAAN LAHAN, PEMELIHARAAN JALAN & PENGUPASAN OB**				
	Kebutuhan Alat Berat				
	1 Bulldozer D 85 SSE	1 Unit	200 Jam	200 Jam	550,000.00
	2 Eksafator PC 200 / sejenis	1 Unit	200 Jam	200 Jam	325,000.00
	Premi / HM Operator Alat Berat				
	1 Operator Bulldozer D 85 SSE	1 Orang	200 Jam	200 Jam	25,000.00
	2 Operator Eksafator PC 200 / sejenis	1 Orang	200 Jam	200 Jam	25,000.00
	Kebutuhan BBM Alat Berat				
	1 Bulldozer D 85 SSE	30 Ltr/Jam	200 Jam	6,000 Liter	11,000.00
	2 Eksafator PC 200 / sejenis	25 Ltr/Jam	200 Jam	5,000 Liter	11,000.00
	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat				
	1 Bulldozer D 85 SSE	1 Unit			30,000,000.00
	2 Eksafator PC 200 / sejenis	1 Unit			30,000,000.00
	SUB TOTAL PEMBUKAAN LAHAN, PEMBUATAN JALAN & PENGUPASAN OB				**Rp.**
B.	**PENAMBANGAN / PRODUKSI NICKEL ORE**				
	Kebutuhan Alat Berat				
	1 Eksafator PC 200 / sejenis	8 Unit	300 Jam	2,400 Jam	325,000.00
	HM Operator Alat Berat				
	1 Operator Eksafator PC 200 / sejenis	8 Orang	300 Jam	2,400 Jam	25,000.00
	Kebutuhan BBM Alat Berat				
	1 Eksafator PC 200 / sejenis	25 Ltr/Jam	2,400 Jam	60,000 Liter	11,000.00
	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat				
	1 Eksafator PC 200 / sejenis	8 Unit			30,000,000.00
	SUB TOTAL PENAMBANGAN / PRODUKSI				**Rp.**
C.	**PENGANGKUTAN NICKEL ORE KE STOCK FILE**				
	Kebutuhan Alat Berat				
	1 Eksafator PC 200 / sejenis	2 Unit	300 Jam	600 Jam	325,000.00
	Premi / HM Operator Alat Berat				
	1 Operator Eksafator PC 200 / sejenis	2 Orang	300 Jam	600 Jam	25,000.00
	Kebutuhan BBM Alat Berat				
	1 Eksafator PC 200 / sejenis	25 Ltr/Jam	600 Jam	15,000 Liter	11,000.00
	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat				
	1 Eksafator PC 200 / sejenis	2 Unit			30,000,000.00
	Kebutuhan Dump Truck 10 Roda	5 Unit	1 Bulan	5 Bulan	55,000,000.00
	Kebutuhan BBM Dump Truck	100 Ltr/Unit/Hr	25 Hari	12,500 Ltr/Bln.	11,000.00

	Retase Dump Truck	3,350 Ret			10,000.00
	Mobilisasi dan Demobilisasi Dump Truck	5 Unit			10,000,000.00
	SUB TOTAL PENGANGKUTAN KE STOCK FILE				**Rp.**

JUMLAH HARGA (Rp)
110,000,000.00
65,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
66,000,000.00
55,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
366,000,000.00
780,000,000.00
60,000,000.00
660,000,000.00
240,000,000.00
1,740,000,000.00
195,000,000.00
15,000,000.00
165,000,000.00
60,000,000.00
275,000,000.00
137,500,000.00

33,500,000.00
50,000,000.00
931,000,000.00